




# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

## PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 – Telf.: 837015-837019

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 155 -2022-MPSCH

Santiago de Chuco, 10 de Mayo de 2022.

**VISTO**, el Informe N°498-2022-MPSCH/LMD/SGI, del Sub Gerente de Infraestructura, por el que solicita la aprobación de la Actualización del Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CAYPANDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD” – Código único de inversiones 2340285; y,

#### CONSIDERANDO:

Que, conforme a los artículos IV y X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, así como propician las mejores condiciones de vida de su población;

Que, la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, ha formulado el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CAYPANDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD” – Código Único de inversiones N 2340285, a nivel de Expediente Técnico, cuyo objetivo principal del proyecto es contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de la población del caserío Caypanda.

Este objetivo se alcanzará suministrando la cantidad adecuada y confiable de agua para consumo humano a los pobladores de estos caseríos, además de posibilitar el acceso a instalaciones de saneamiento básico, con lo cual se mejorará sus condiciones de vida.

Que, mediante N°498 -2022-MPSCH/LMD/SGI, la Sub Gerencia de Infraestructura solicita la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CAYPANDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD”, el mismo que considera ejecutar las siguientes obras:


#### METAS SECTOR EL CRISTAL - CAYPANDA

N°	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD
1	Captación de manantial de ladera	Und	1.00
2	Línea de conducción con tubería PVC SAP C-10 Ø 1 1/2”	m	1120.310
3	Válvulas de purga en línea de conducción	Und	1.00
4	Válvulas de aire en línea de conducción	Und	1.00
5	Reservorio Rectangular V= 05 m3	Und	1.00
6	Línea de aducción y red de distribución de PVC (L=13,856.867)		
6.1	Tubería de PVC SAP C-10 Ø 1 1/2”	m	3556.398
6.2	Tubería de PVC SAP C-10 Ø 1”	m	2115.720
6.3	Tubería de PVC SAP C-10 Ø 3/4”	m	8184.749
7	Cámara rompe presión T-7	Und	28.00
8	Pase aéreo L=5.00m	Und	1.00
9	Válvulas de purga en Red de Distribución	Und	6.00



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

## PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 – Telf.: 837015-837019

10	Válvulas de aire en Red de Distribución	Und	5.00
11	Caja de válvula de control	Und	18.00
12	Conexiones domiciliarias	Und	62.00
13	Lavaderos de concreto	Und	62.00
14	Unidades básicas de saneamiento	Und	62.00

### METAS SECTOR EL PLOMO – CAYPANDA.

N°	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD
1	Línea de conducción con tubería PVC SAP C-15 Ø 1 1/2"	m	1484.306
2	Válvulas de purga en línea de conducción	Und	1
3	Reservorio Rectangular V= 05 m3	Und	1
4	Línea de aducción y red de distribución de PVC (L=8170.402)		
4.1	Tubería de PVC SAP C-10 Ø 1 1/2"	m	60.925
4.2	Tubería de PVC SAP C-10 Ø 1"	m	3234.503
4.3	Tubería de PVC SAP C-10 Ø 3/4"	m	4874.974
5	Cámara rompe presión T-7	Und	10
6	Pase aéreo L=15.00m	Und	1
7	Válvulas de purga en Red de Distribución	Und	4
8	Válvulas de aire en Red de Distribución	Und	3
9	Caja de válvula de control	Und	10
10	Conexiones domiciliarias	Und	45
11	Lavaderos domiciliarios	Und	45
12	Unidades básicas de saneamiento	Und	45

### METAS SECTOR LA PEÑA – CAYPANDA.

N°	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD
1	Captación de manantial de ladera	Und	1
2	Línea de conducción con tubería PVC SAP C-10 Ø 1"	m	14.172
3	Reservorio rectangular V= 05 m3	Und	1
4	Línea de aducción y red de distribución de PVC (L=3,914.566)		
4.1	Tubería de PVC SAP C-10 Ø 1"	m	2,096.174
4.2	Tubería de PVC SAP C-10 Ø 3/4"	m	1,818.396
5	Cámara rompe presión T-7	Und	8
6	Pase aéreo L=5.00m	Und	1
7	Válvulas de purga en Red de Distribución	Und	2
8	Válvulas de aire en Red de Distribución	Und	1
9	Caja de válvula de control	Und	6
10	Conexiones domiciliarias	Und	17
11	Lavaderos domiciliarios	Und	17
12	Unidades básicas de saneamiento	Und	17



# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

## PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 – Telf.: 837015-837019

### METAS SECTOR PARTE ALTA - CAYPANDA

N°	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD
1	Captación de manantial de ladera	Und	1
2	Línea de conducción con tubería PVC SAP C-10 Ø 1"	m	754.769
3	Válvulas de purga en línea de conducción	Und	1
4	Válvulas de aire en línea de conducción	Und	1
5	Reservorio Rectangular V= 5.00 m3	Und	1
6	Línea de aducción y red de distribución de PVC (L=6,224.192)		
6.1	Tubería de PVC SAP C-10 Ø 1"	m	2,554.343
6.2	Tubería de PVC SAP C-10 Ø 3/4"	m	3,569.849
7	Cámara rompe presión T-7	Und	9
8	Válvulas de purga en Red de Distribución	Und	2
9	Válvulas de aire en Red de Distribución	Und	2
11	Caja de válvula de control	Und	9
12	Conexiones domiciliarias	Und	24
13	Lavaderos domiciliarios	Und	24
14	Unidades básicas de saneamiento	Und	24


El valor referencial para ejecutar el proyecto asciende a Cinco Millones cincuenta y siete mil veinte y dos con 62/100 Soles (**S/. 5,057,022.62**), este presupuesto incluye el costo directo de la obra, gastos generales, utilidad e Impuesto de IGV. Además, el costo del Expediente Técnico asciende a Treinta y dos mil con 00/100 Soles (S/. 32,000.00) y la Supervisión a Doscientos cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y uno con 13/100 Soles (**S/. 252,851.13**); modalidad de ejecución: Por Contrata y tiempo de ejecución: 180 días calendarios. Precios y mano de obra vigente al 10/05/2022





# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

## PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 – Telf.: 837015-837019

Obra 0704077 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CAYPANDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD  
Localización 131001 LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCO  
Fecha AI 01/04/2022

### Presupuesto base

001	OBRAS GENERALES	431,101.54
002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,682,986.45
006	SISTEMA DE SANEAMIENTO	1,612,531.48
	(CD) S/.	3,726,619.47
	COSTO DIRECTO	3,726,619.47
	GASTOS GENERALES (10%)	372,661.95
	UTILIDAD (5%)	186,330.97
	SUB TOTAL	4,285,612.39
	IGV (18%)	771,410.23
	TOTAL PRESUPUESTO	5,057,022.62
	COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	32,000.00
	SUPERVISION DE OBRA(5.0 %)	252,851.13
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	5,341,873.75

Que, corresponde aprobar el referido Expediente Técnico, en cumplimiento de lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, a fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto debe de estar aprobado el Expediente Técnico, para este caso de ejecución de Obra por el importe total de **S/. 5,057,022.62** y **S/ 252,851.13** para la supervisión de la obra.

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - **APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CAYPANDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"**, el cual tiene las siguientes características:


Código único de inversiones : 2340285  
Código SNIP : 379096  
Tiempo de Ejecución : 180 días calendarios.  
Modalidad de Ejecución : Por Contrata





# Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

## PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD



Jr. Paco Yunque N° 735 – Telf.: 837015-837019

### Costo de ejecución del Proyecto:

#### Presupuesto base

001	OBRAS GENERALES	431,101.54
002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,682,986.45
006	SISTEMA DE SANEAMIENTO	1,612,531.48
	(CD) SI	3,726,619.47
	COSTO DIRECTO	3,726,619.47
	GASTOS GENERALES (10%)	372,661.95
	UTILIDAD (5%)	186,330.97
	SUB TOTAL	4,285,612.39
	IGV (18%)	771,410.23
	TOTAL PRESUPUESTO	5,057,022.62
	COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	32,000.00
	SUPERVISION DE OBRA(5.0 %)	252,851.13
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	5,341,873.75




**ARTÍCULO SEGUNDO.** -La entidad responsable del financiamiento y/o ejecución del Proyecto: Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CAYPANDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", código único 2340285, será encargada de llevar a cabo el respectivo proceso de selección a efectos de contratar la ejecución de la obra.

**ARTÍCULO TERCERO.** - **NOTIFICAR** la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Infraestructura, Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría General, y a las demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Atentamente,

  
 Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco  
 Juan Alberto Gabriel Alpio  
 ALCALDE

